



Data: 21 novembre de 2019

Oferta: 118-19 XCA

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AÏLLADA PER A L'EDIFICI TALLER DE L'HORTA MUNICIPAL

Oferta **118-19 XCA**

Client **AJUNTAMENT DE RIPOLLET.**
REGIDURIA DE PROTECCIÓ DEL MEDI

Carrer Salut, 1
 08291 Ripollet

Telefon
 Nif P0817900D

Projecte **INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AÏLLADA PER A L'EDIFICI TALLER DE L'HORTA MUNICIPAL**

Adreça Obra Lloc de Molí d'En Xec
 Ripollet

Tècnic **Víctor Bernal / Rosa Moragas**

Movil

e-Mail vcbernal@ripollet.cat

Validessa i 21 desembre de 2019

Condicions L'oferta no es acumulable.

Agraïnt per endavant la seva petició, detallem a continuació el pressupost elaborat per a vostès conforme a les converses mantingudes i visita realitzada a la construcció situada a la l'edifici taller de l'horta municipal de Ripollet per l'execució d'una instal·lació solar fotovoltaica aïllada, segons la memòria adjunta. L'oferta està valorada segons els criteris comentats en documentació anexo i explicativa, en cas d'haver partides que per motius constructius que no concordessin amb les medicions, s'aplicaria el preu ofertat per la valoració real de medicació d'obra.

Per consultar qualsevol concepte d'aquest pressupost o aclarir altres dubtes, poden posar-se en contacte amb nosaltres, en els telèfons a sota indicats, on els atendrem gustosament.

Sense altre particular i esperant que la seva resposta sigui favorable, rebim una cordial salutació.

INSTALACIONES ELECTRICAS CORVAL, SL.

Aquesta oferta es valida sense signatura.



Codi	U.A.	Descripció	Amid	Preu	Import
1.1	Ut	Mòdul solar pol·licristal·lí de 270Wp. Mòdul fotovoltaic de 60 cel·les policristal·lins, de 270 Wp de potència, tolerància positiva 0/+5W, 16,8% d'eficiència, garantia de fabricació de 12 anys i garantia de potència lineal de 25 anys (80% de la potència del mòdul després de 25 anys).	3,00	172,20	516,60 €
1.2	PA	Estructura alumini coberta inclinada. Estructura de suport per a mòduls fotovoltaics per a coberta inclinada, realitzada amb perfil d'alumini i instal·lació a mida.	1,00	498,37	498,37 €
1.3	PA	Connectors Joc connectors multicontact MC4 4 - 6 mm ²	1,00	13,86	13,86 €
1.4	Ut	Inversor monofàsic aïllada Inversor monofàsic de 1600 VA (CC) d'entrada i 1000 W/230 V (CA) de potència, per a instal·lacions fotovoltaïques aïllades, amb rendiment màxim de 94%	1,00	489,55	489,55 €
1.5	Ut	Bateria Bateria OPZS SOLAR 970AH de (700 cicles C10)	6,00	387,78	2.326,68 €
1.6	Pa	Regulador de càrrega Regulador de càrrega amb MMPT per a bateries de 12V i tres mòduls de 270 W, amb display indicador de l'estat de la instal·lació 60A	1,00	515,61	515,61 €
1.7	Pa	Proteccions. Instal·lació de quadre de protecció CA i CC. Tots els elements instal·lats en quadre(s) amb porta.	1,00	359,32	359,32 €
1.8	Pa	Sobretensions 12V Instal·lació de caixa 1 string aïllada sobretensions 12V.	1,00	569,41	569,41 €
1.9	Pa	Cablat Cablat per a la connexió dels diferents components CC (mòduls FV, regulador, bateries i inversor) i CA (inversora a quadre de consum) amb conductors de coure col·locats en canal i tub rígid curvable en calent i safata. Inclòs petit material elèctric i de fixació.	1,00	519,30	519,30 €
1.10	Pa	Cablat terra Subministrament de cablat per a la connexió de xarxa de terra amb cable de nú de 1x35mm, desde caixa de terra fins a estructura metal·lica i fins a caixa de proteccions. Inclou petits materials de connexió.	1,00	205,44	205,44 €
1.11	U	Focus exteriors Focus exteriors LED 70 W, fixació.	3,00	120,78	362,34 €
1.12	U	Interruptor temporitzat Substitució de interruptor existent (bany) interruptor temporitzat	2,00	35,00	70,00 €
1.13	U	Instal·lació elèctrica exterior Instal·lació elèctrica exterior per alimentació de 3 projectors de 30W, sota tub lliure d'halogens en muntatge superficial de 20mm i cablat de 3x1,5mm. Soportació a sostre fins a quadre general, proteccions aprofitades del quadre actual.	1,00	411,70	411,70 €
1.14	U	Certificat de la instal·lació Certificació de la instal·lació fotovoltaica	1,00	80,00	80,00 €
				TOTAL	6.938,18 €
				IVA 21%	1.457,02 €
				TOTAL PRESSUPOST	8.395,20 €



Codi	U.A.	Descripció	Amid	Preu	Import
------	------	------------	------	------	--------

21/11/2019

Condicions del Pressupost

Aquesta oferta està subjecte a les següents condicions generals :

118-19 XCA

No s'inclouran altres impostos que puguin existir en àrees amb règim fiscal diferent al comunitari , ni cap altre concepte no especificat . Els preus són per les quantitats , dimensions , normes i condicions de la nostra oferta , qualsevol variant en quantitat o diferències de mesuraments de les mateixes pot ser motiu de modificació de l'oferta. Els preus condicionats s'entendran subjectes a possible variació de força major si s'alteren els preus de jornals o materials fins i tot un cop iniciats els treballs de instal·lació . **Els materials específics i de fabricació especial no poden ser retornats o abonats , si s'escau sempre es realitzarà amb el consentiment del fabricant que podria aplicar demèrits o càrrecs per manipulació i emmagatzematge. Aquests preus sempre es facturaran a part de la nostra oferta.**

No inclòs

Aportació d'aigua i electricitat . Obra civil o ajudes de paleta , treballs de pintures, encofrats i mitjans d'elevació per als treballs de més de 3 metres d'alçada tret de les instal·lacions d'enllumenat public en la que hi ha valorades les tasques amb camió cistella. Projectes i legalitzacions . Taxes o impostos d'indústria. Provisionals d'obres i subministrament d'aigua, llum i gas . Cap treball ni material no ressenyat en aquesta oferta.

Total oferta

Els treballs a realitzar que no estiguin contemplats dins d'aquest pressupost es cobraran a part aplicant el preu unitari i sota detall, mitjançant albarà que haurà de conformar el cap d'obra o el mateix client o promotor. El preu en treballs a administració es cobraran a raó de 20,30 €/h operari de 1ª i 15,30€/h ajudant.

VUIT MIL TRES-CENTS NURANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS.

Garanties

Tots els treballs encarregats a Instal·lacions Elèctriques Corval. SL. Quedaran garantits durant un any per defectes de muntatge o Col·locació. Els materials utilitzats seran garantits per la pròpia marca, segons les lleis de garantia existents en el moment de la data d'execució dels treballs realitzats, la marca sempre requerirà la seva comprovació, mitjançant la factura final d'obra d'Instal·lacions o mitjançant la factura de compra dels materials que aportaria la nostra empresa.

Certificats

Aportació de certificats oficials d'Instal·lacions executades, un cop finalitzats tots els treballs, així com contractes de manteniment i certificats de materials emprats si així ens ho demanen.

Validessa de l'oferta

La validessa d'aquesta oferta es de 30 dies

Forma de pagament

COMPTAT

Corval SL

La nostra empresa disposa de pòlissa de cobertura de responsabilitat civil número 56821721 de la companyia ZURICH SEGUROS i inscrita en el Departament d'Indústria com a empresa instal·ladora i mantenidora de : Gas, Electricitat, Instal·lacions tèrmiques en edificis d'habitatges i industrials , instal·lacions petrolíferes , instal·lacions d'aigua i certificacions de legionel·losis , amb el numero de REI 080.125.104 .

Facturació

L'import de la factura serà l'obtingut de la suma de la valoració de les diferents unitats de subministrament , conseqüència del producte dels mesuraments pels seus preus unitaris.

Acceptació

És imprescindible enviar ORIGINAL del mateix amb la seva conformitat signant i segellant tots els fulls .

Materials

S'entén que tots els materials objecte d'aquesta comanda (En cas que es produeixi) , són propietat de , INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CORVAL.SL. mentre el client no hagi abonat la totalitat dels mateixos . Cas contrari podrà retirar sense més tràmits .

CONFORME CLIENT

I.E. CORVAL. SL.

ECXM. AJUNTAMENT DE RIPOLLET